PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro

Übersicht Leistungsverzeichnis Protektor Beton- und Estrichprofile

1.1	Protektor Scheinfugenprofil	Nr. 3908
2.1	Protektor Scheinfugenprofil	Nr. 3906
3.1	Protektor Scheinfugenprofil	Nr. 1116
4.1	Protektor Scheinfugenprofil	Nr. 3914
5.1	Protektor Scheinfugenprofil	Nr. 3915
6.1	Protektor Scheinfugenprofil	Nr. 3917
7.1	Protektor Bewegungsfugenprofil	Nr. 3925
8.1	Protektor Bewegungsfugenprofil	Nr. 3923
9.1	Protektor Bewegungsfugenprofil	Nr. 3916
10.1	Protektor Randabschlussprofil	Nr. 1275
11.1	Protektor Randabschlussprofil	Nr. 1276
12.1	Protektor Treppenkantenprofil	Nr. 2000 / Nr. 2001
13.1	Protektor Kiesfangleiste	Nr. 9130
14.1	Protektor Kiesfangleiste	Nr. 9139

HINWEISE:

- Die Leistungsverzeichnisse dienen als Grundlage für Ihre Ausschreibung.
- Die Leistungsverzeichnisse sind unverbindlich, entsprechend zu prüfen und den Gegebenheiten anzupassen.
  Bitte beachten Sie:
- alle geltenden Normen, Fachregeln und Richtlinien
- die Hinweise und Informationen in unserem Katalog
- die Hinweise in den Leistungsverzeichnissen (in Klammer / kursiv dargestellt).

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
1.1	Protektor Nr. 3908 Scheinfugenprofil. Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 3908 Scheinfugenprofile in den Betonboden / Estrich. Der Einbau erfolgt vor dem Betonieren. Das Profil ist auf die benötigte Höhe zu nivellieren. Das Profil kann z. B. auf Betonbatzen gesetzt werden. Die Scheinfuge ist gerade auszuführen. Die Scheinfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen. Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers. Protektor Nr. 3908 Scheinfugenprofil Profillänge 500 cm Material Hart-PVC, mit Hohlkammern Profil 60 x 80 mm Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111			
		_____ Meter	_____	_____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
2.2	Protektor Nr. 3906 Scheinfugenprofil Liefern und fachgerechtes Einbauen des Protektor Nr. 3906 Scheinfugenprofils in den Estrich. Der Einbau erfolgt während dem Estrich legen. Das Profil ist auf die benötigte Höhe zu nivellieren und einzuarbeiten. Die Scheinfuge ist gerade auszuführen. Die Scheinfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen. Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers. Protektor Nr. 3906 Scheinfugenprofil Profillänge 300 cm / 500 cm Material Hart-PVC, mit Hohlkammern Profil 32 x 40 mm Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111			
		_____ Meter	_____	_____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
3.1	Protektor Nr. 1116 Scheinfugenprofil			

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 1116 Scheinfugenprofile in den Estrich.

Der Einbau erfolgt während dem Estrich legen. Das Profil ist auf die benötigte Höhe zu nivellieren und einzuarbeiten. Beim Eintreiben der Scheinfugenprofile sind diese bestmöglich horizontal / vertikal zu verlegen, so dass eine gleichmäßig hohe Überdeckung der Schenkel gesichert ist.

Die Scheinfuge ist gerade auszuführen.
Die Scheinfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.
Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

Protektor Nr. 1116 Scheinfugenprofil
Profillänge 200 cm
Material verzinktes Stahlblech
Profil 32,5 mm

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111

_____ Meter _____ _____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
4.1	Protektor Nr. 3914 Scheinfugenprofil			

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 3914 Scheinfugenprofile in den Estrich.

Der Einbau erfolgt während dem Estrich legen. Beim Eintreiben der Scheinfugenprofile sind diese bestmöglich horizontal / vertikal zu verlegen, so dass durch anglätten des Estrichs eine gleichmäßig hohe Überdeckung der Schenkel gesichert ist. Die längeren Schenkel sind vertikal einzubauen.

Die Scheinfuge ist gerade auszuführen.
Die Scheinfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.
Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

Protektor Nr. 3914 Scheinfugenprofil
Profillänge 250 cm
Material Hart-PVC
Profil 20 x 25 mm

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111

_____ Meter _____ _____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
5.1	Protektor Nr. 3915 Scheinfugenprofil Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 3915 Scheinfugenprofile in den Estrich. Der Einbau erfolgt während dem Estrich legen. Beim Eintreiben der Scheinfugenprofile sind diese bestmöglich horizontal / vertikal zu verlegen, so dass durch anglätten des Estrichs eine gleichmäßig hohe Überdeckung der Schenkel gesichert ist. Die längeren Schenkel sind vertikal einzubauen. Die Scheinfuge ist gerade auszuführen. Die Scheinfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen. Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers. Protektor Nr. 3915 Scheinfugenprofil Profillänge 250 cm Material Hart-PVC Profil 30 x 35 mm Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111			
		_____ Meter	_____	_____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
6.1	Protektor Nr. 3917 Scheinfugenprofil			

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 3917 Scheinfugenprofile in den Betonboden / Estrich.

(Variante: Einbau während des Betonierens oder Estrichlegens)
Der Einbau erfolgt während des Betonierens bzw. Estrichlegen. Das Scheinfugenprofil ist in den frischen Beton bzw. Estrich einzuarbeiten und auf die gewünschte Höhe zu nivellieren.
Die Scheinfuge ist gerade auszuführen.
Die Scheinfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.
Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

(Variante: Einbau in die geschnittene Fuge als Fugenverschluss)
Es ist ein Fugenschnitt mit ca. 6 bis 7 mm Breite und ca. 32 mm Tiefe zu erstellen. Das Scheinfugenprofil wird in eine geschnittene Fuge gedrückt. Die Vorspannung des Profils erstellt einen Fugenverschluss.
Die Scheinfuge ist gerade auszuführen.
Die Scheinfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.
Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

Protektor Nr. 3917 Scheinfugenprofil
Profillänge 250 cm
Material Hart-PVC mit Zellkautschuk
Profil 30 mm

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111

_____ Meter _____ _____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
7.1	Protektor Nr. 3925 Bewegungsfugenprofil Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 3925 Bewegungsfugenprofile in den Estrich. Der Einbau erfolgt vor dem Estrich legen. Das Profil mit werkseitig angebrachtem Schaumklebeband wird auf die Dämmung bzw. Folie geklebt. Der überstehende PE-Schaum ist nach dem Trocknen des Estrichs abzuschneiden. Die Bewegungsfuge ist gerade auszuführen. Die Bewegungsfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen. Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers. Protektor Nr. 3925 Bewegungsfugenprofil Profillänge 250 cm Material Hart-PVC mit Schaumklebeband und PE-Schaum Dicke PE-Schaum 10 mm Profil 25 x 100 mm Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111			
		_____ Meter	_____	_____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
8.1	Protektor Nr. 3923 Bewegungsfugenprofil			

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 3923 Bewegungsfugenprofile in den Estrich / Fließestrich.

Der Einbau erfolgt vor dem Estrich legen. Das Profil ist mit geeigneten Hilfsmitteln zu fixieren. Der überstehende PE-Schaum ist nach dem Trocknen des Estrichs abzuschneiden.

Zur Querkraftverdübelung und Reduzierung eines möglichen Höhenversatzes des Estrichs sind die mitgelieferten Estrichdübel Nr. 3940 mit gleitfähigem Kunststoffüberzug zu verwenden. Diese sind direkt unterhalb der Metallschiene zu stecken. Abstand der Estrichdübel ca. 30 cm bzw. nach Angabe des Planers.

Die Bewegungsfuge ist gerade auszuführen.
Die Bewegungsfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.
Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

Protektor Nr. 3923 Bewegungsfugenprofile
Profillänge 250 cm
Material verzinktes Stahlblech und PE-Schaum, mit Estrichdübel Nr. 3940
Dicke PE-Schaum 10 mm
Profil 60 x 95 mm Gesamtmaß

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111

_____ Meter _____ _____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
9.1	Protektor Nr. 3916 Bewegungsfugenprofil			

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 3916 Bewegungsfugenprofile in den Estrich / Zementestrich.

Der Einbau erfolgt vor dem Estrich legen. Das Profil ist mit geeigneten Hilfsmitteln auf die benötige Höhe zu fixieren.

Zur Querkraftverdübelung und zur Reduzierung eines möglichen Höhenversatzes des Estrichs sind die mitgelieferten Estrichdübel Nr. 3940 mit gleitfähigem Kunststoffüberzug zu verwenden. Diese sind direkt unterhalb der Metallschiene zu stecken. Abstand der Estrichdübel ca. 30 cm bzw. nach Angabe des Planers.

Die Bewegungsfuge ist gerade auszuführen.
Die Bewegungsfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.
Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

Protektor Nr. 3916 Bewegungsfugenprofil
Profillänge 250 cm
Material verzinktes Stahlblech und PE-Schaum, mit Estrichdübel Nr. 3940
Dicke PE-Schaum 10 mm
Profil 24 x 95 mm Gesamtmaß

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111

_____ Meter _____ _____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
10.1	Protektor Nr. 1275 Randabschlussprofil			

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 1275 Randabschlussprofile in den Estrich.

(Variante: Einbau als Randabschluss)
Der Einbau erfolgt vor dem Estrich legen und ist mit geeigneten Hilfsmitteln am Rand zu fixieren. Der Randabschluss ist gerade auszuführen.
Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

(Variante: Einbau als Scheinfuge)
Der Einbau erfolgt vor dem Estrich legen und ist entlang der Fuge im Unterbeton zu verlegen.
Die Scheinfuge ist gerade auszuführen.
Die Scheinfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.
Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

Protektor Nr. 1275 Randabschlussprofil
Profillänge 300 cm
Material verzinktes Stahlblech
Profil 50 x 50 mm

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111

_____ Meter _____ _____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
11.1	Protektor Nr. 1276 Randabschlussprofil Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 1276 Randabschlussprofile in den Estrich. *(Einbau als Randabschluss)* Der Einbau erfolgt vor dem Estrich legen und ist mit geeigneten Hilfsmitteln am Rand zu fixieren. Der Randabschluss ist gerade auszuführen. Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers. *(Einbau als Scheinfuge)* Der Einbau erfolgt vor dem Estrich legen und ist entlang der Fuge im Unterbeton zu verlegen. Die Scheinfuge ist gerade auszuführen. Die Scheinfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen. Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers. Protektor Nr. 1276 Randabschlussprofil Profillänge 300 cm Material verzinktes Stahlblech Profil 50 x 60 mm Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111			
		_____ Meter	_____	_____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
12.1	Protektor Treppenkanten-Profil Nr. 2000 / Nr. 2001			

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Treppenkanten-Profile in die Stufenvorderkante der in der Position zuvor beschriebenen Treppe.

Das Protektor Treppenkanten-Profil ist in den Einzellängen von xxx cm einzubauen.

Das Treppenkanten-Profil ist mittig in die Stufe einzubauen, der Rand links und rechts ist gleich groß auszuführen.

Das Treppenkanten-Profil ist rückseitig lückenlos und vollständig zu hinterfüllen. Das Protektor Treppenkanten-Profil ist flächenbündig einzubauen.

Protektor Treppenkanten-Profil bestehend aus Edelstahl V2A,
Wert der Rutschhemmung gem. DIN 51130 und Merkblatt BGR181: R 10,
Bewertungsgruppe gem. DIN 51130 und Merkblatt BGR 181 für den Verdrängungsraum: V8.

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111

Protektor Treppenkanten-Profil Nr. 2000 / Nr. 2001

_____ Meter _____ _____

HINWEISE:

Treppenkanten-Profil Nr. 2000: in den Längen 100, 110, 120, 130, 150 cm, +0/-5 mm
Treppenkanten-Profil Nr. 2001: in den Längen 5000 cm, + Unterlängen, +0/-5 mm

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
13.1	Protektor Nr. 9130 Kiesfangleiste Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 9130 Kiesfangleiste. Die Kiesfangleiste ist entlang der Balkonplatte, Betonplatte bzw. Terrassenkante zu verlegen. An Ecken ist diese auf Gehrung zu schneiden. Die Kiesfangleiste ist mit geeigneter Klebemasse punktuell zu fixieren und oberhalb des Traufstreifens zu verlegen. Die Kiesfangleiste darf durch Lasten und Bewegungen der Terrassenpatten nicht beansprucht werden. Protektor Nr. 9130 Kiesfangleiste Profillänge 250 cm Material Aluminium natur Profil 80 x 90 mm Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111			
		_____ Meter	_____	_____

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com
Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR BETON- UND ESTRICHPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
14.1	Protektor Nr. 9139 Kiesfangleiste Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 9139 Kiesfangleiste. Die Kiesfangleiste ist entlang der Balkonplatte, Betonplatte bzw. Terrassenkante zu verlegen. An Ecken ist diese auf Gehrung zu schneiden. Die Kiesfangleiste ist mit geeigneter Klebemasse punktuell zu fixieren und oberhalb des Traufstreifens zu verlegen. Die Kiesfangleiste darf durch Lasten und Bewegungen der Terrassenpatten nicht beansprucht werden. Protektor Nr. 9139 Kiesfangleiste Profillänge 250 cm Material Aluminium natur Profil 50 x 70 mm Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111			
		_____ Meter	_____	_____